



## Bijlage A artikel I

# Ontwerp-Projectbesluit KRW Maas, maatregelen Doornwaard, Slijkwellsewaard en Poederoijense Waard

## 1. Projectbesluit en projectgebied

Dit projectbesluit ziet toe op de uitvoering van drie KRW-maatregelen langs de Afgedamde Maas. Bijlage I bevat de geometrische informatie van het projectgebied waarop dit projectbesluit betrekking heeft.

### 1.1 Beschrijving KRW-maatregelen

#### 1.1.1 Geulen Doornwaard

De te realiseren KRW-maatregel Geulen Doornwaard bestaat uit het herinrichten van een bestaande getijdengeul en het verlengen van een geïsoleerde geul. Deze maatregel omvat de uitvoering van de volgende werkzaamheden:

##### Zandwinningsplas:

- Verlengen van de oostelijke kades, door het aanbrengen van landtongen (deels afsluiten van de plas);
- Verondiepen van het zuidelijke gedeelte van de plas;
- Aanvullen van noordelijke oevers met zand, creëren moeraszone;
- Aanbrengen en verankeren van dood hout;
- Verplaatsen van de boot-werende ballenlijn.

##### Het Zwin:

- Verlengen van de bestaande geul;
- Verwijderen van rasters;
- Plaatsen van tijdelijke rasters;

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de in bijlage III weergegeven ontwerp-tekening.

#### 1.1.2 Geul Slijkwellsewaard

De te realiseren KRW-maatregel Geul Slijkwellsewaard bestaat uit het aanleggen van een getijdengeul met natuurvriendelijke oevers (noord), het aanleggen van een geïsoleerde geul met natuurvriendelijke oevers (zuid), en het aanbrengen van natuurvriendelijke oevers aan beide zijden van de kom. Deze maatregel omvat de uitvoering van de volgende werkzaamheden:

##### Noordelijke geul:

- Verbreden van de geul in zuidwestelijke richting;
- Verdiepen van de geul (verwijderen van slib) en aanbrengen kleipakket;
- Afgraven van de westelijke slibophoging voor inlaat van de watergang ter verbetering van de instroom;
- Afgraven van geleidelijk oplopende taluds;
- Aanbrengen en verankeren van rivierhout;
- Tijdelijke verwijderen en terugplaatsen van oevervegetatie;
- Verwijderen loopplanken/brug (x2);
- Terugbrengen loopbrug ter hoogte van rivierkilometer 234,5.

##### Kom:

- Aanbrengen van geleidelijk oplopende taluds.

##### Zuidelijke geul:

- Verbreden van de geul in westelijke richting;
- Verdiepen van de geul (verwijderen van slib) en aanbrengen kleipakket;
- Aanbrengen van een gronddam met klep;
- Afgraven van geleidelijk oplopende taluds;
- Verlengen van de bestaande geul richting het zuiden;
- Verwijderen van enkele bomen;
- Tijdelijk verwijderen en terugplaatsen van oevervegetatie.

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de ontwerp-tekening weergegeven in bijlage IV.



### 1.1.3 Geulen Poederrijse Waard

De te realiseren KRW-maatregel Geulen Poederrijse Waard bestaat uit het aanleggen van twee geïsoleerde geulen (oost en west), waarbij de westelijke geul aansluit op een bestaande geul welke wordt behouden, inclusief vegetatie. Deze maatregel bestaat uit de uitvoering van de volgende werkzaamheden:

- Uitgraven van de geulen met zowel flauwe als steile taluds inclusief aanbrengen van kleipakket;
- Baggeren van de bestaande geul;
- Verwijderen van enkele bomen;
- Verwijderen van rasters;
- Plaatsen van tijdelijke rasters;
- Verwijderen van betonplaten;
- Verwijderen van onverharde toegangsweg;
- Transplantatie van riet.

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de ontwerptekening weergegeven in bijlage V.

### 1.2 Maatvoering

In de bijlagen III t/m V zijn de ontwerptekeningen opgenomen op basis waarvan het project wordt uitgevoerd, inclusief de afmetingen. Desondanks is niet uit te sluiten dat in de uitvoering kleine afwijkingen ontstaan van de maatvoering zoals opgenomen in de bijlagen. Dit is inherent aan de aard van de werkzaamheden voortvloeiend uit de praktisch en noodzakelijke grofmazigheid van de uitvoeringswerkzaamheden en machines. Dit onder voorwaarde dat de op de ontwerptekening weergegeven grens van het projectgebied niet wordt overschreden.

## 2 Maatregelen ter voorkoming, beperking of compensatie van nadelige gevolgen fysieke leefomgeving

Om de effecten van de KRW-maatregelen op de fysieke leefomgeving te beperken worden (tijdelijke) maatregelen getroffen om deze effecten te voorkomen, beperken of te mitigeren. Deze zijn:

- Tijdens het hoogwaterseizoen mag er geen materieel rijden binnen de (beschermings)zone van de aanwezige waterkering in beheer van waterschap Rivierenland. Zo worden effecten op de waterveiligheid voorkomen;
- Tijdens het broedseizoen vindt geen uitvoering van werkzaamheden plaats om negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van beschermde soorten te voorkomen;
- In het realisatiecontract richting de aannemer wordt opgenomen dat vertroebeling van het water zo goed als mogelijk moet worden voorkomen vanwege het belang van de drinkwaterwinning;
- Rondom de bestaande beverburcht gelegen aan de noordwestzijde van de zandwinplas wordt een werkvrije zone van 20 meter gehanteerd om tijdelijke hinder te beperken;
- Er wordt gewerkt volgens het door het bevoegd gezag goedgekeurde Programma van Eisen voor Archeologie.

## 3 Geïntegreerde omgevingsvergunning

Voor zover de uitvoering van de hiervoor beschreven maatregelen op grond van artikel 6.17 Besluit activiteiten leefomgeving zijn aan te merken als vergunningplichtige activiteiten, geldt dit besluit als een omgevingsvergunning voor een beperkingengebiedsactiviteit met betrekking tot een oppervlaktewaterlichaam in beheer bij het Rijk.

## 4 Tijdelijke maatregel

Tijdens de aanleg van de drie KRW-maatregelen worden tijdelijke antivraatrasters geplaatst rondom locaties waar rietontwikkeling is voorzien. Deze locaties zijn als zodanig weergegeven op de ontwerptekeningen van de bijlagen III t/m V. De rasters worden geplaatst tijdens de uitvoering en blijven daar voor een periode van 2 jaar na de uitvoering staan en worden na deze periode verwijderd.

## 5 Termijn niet vaststellen omgevingsplan of provinciaal projectbesluit

Vanaf het moment waarop het projectbesluit is vastgesteld tot 3 jaar na vaststelling van het projectbesluit dan wel eerder, als het project waarvoor het projectbesluit is vastgesteld eerder is gerealiseerd, worden in een omgevingsplan van de gemeenten Maasdriel en Zaltbommel en in een projectbesluit van de provincie Gelderland geen regels gesteld die het uitvoeren van het project belemmeren.



Als het project eerder dan 3 jaar na vaststelling van het projectbesluit is gerealiseerd wordt dit namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat door Rijkswaterstaat tegelijkertijd aan de hiervoor genoemde gemeenten en provincie schriftelijk meegedeeld.

## 6 Zienswijzen en rechtsmiddelen

Van woensdag 21 augustus tot en met dinsdag 1 oktober 2024 kunt u een zienswijze geven op het ontwerp-projectbesluit.

### Zienswijze indienen

Een zienswijze indienen kan op drie manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

- Digitaal: bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via [www.platformparticipatie.nl/afgedamdemaas](http://www.platformparticipatie.nl/afgedamdemaas)
- Voor het noteren van uw mondelinge zienswijze kunt u tijdens kantooruren een afspraak maken via het telefoonnummer (070) 456 96 07.
- Post:

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, directie Participatie

o.v.v. KRW Afgedamde Maas

Postbus 20901

2500 EX Den Haag

### Documenten inzien

Alle documenten staan op [www.platformparticipatie.nl/afgedamdemaas](http://www.platformparticipatie.nl/afgedamdemaas).

U kunt de stukken van woensdag 21 augustus tot en met woensdag 2 oktober 2024 bekijken bij:

*Rijkswaterstaat Zuid-Nederland - hoofdkantoor Den Bosch*

*Magistratenlaan 82*

*5223 MD Den Bosch*

Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer *088 - 797 48 80*

Het is verstandig om vooraf telefonisch contact op te nemen met de locatie over de openingstijden.

### Vervolg

De Minister betreft de zienswijze bij de verdere besluitvorming. Tegen het uiteindelijk vast te stellen projectbesluit kan een belanghebbende beroep instellen. Daarvoor is het niet verplicht dat u een zienswijze op het ontwerp-projectbesluit hebt gegeven, maar dat is wel aan te raden, omdat dit het bevoegd gezag de mogelijkheid geeft om rekening te houden met uw zienswijze op het voorgestelde project. Voor niet-belanghebbenden geldt dat zij enkel beroep mogen instellen als zij wel een zienswijze hebben ingediend, dan wel als hen redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-projectbesluit.

## Bijlagen

### **Tabel 1: Bijlagen**

Bijlage	Naam	Datum
Bijlage I	Overzicht informatieobjecten	d.d. 26 juni 2024
Bijlage II	Begrippen	
Bijlage III	Ontwerptekeningen geulen Doornwaard	d.d. 29 maart 2024
Bijlage IV	Ontwerptekeningen geul Slijkwellsewaard	d.d. 29 maart 2024



---

Bijlage	Naam	Datum
Bijlage V	Ontwerptekeningen geulen Poederoijense Waard	d.d. 29 maart 2024