



Bijlage A artikel I

Ontwerp-Projectbesluit KRW Maas, maatregelen Bokhovense waard, oever Casterens Hoeve en oever Benedenwaarden

1. Projectbesluit en projectgebied

Dit projectbesluit ziet toe op de uitvoering van drie KRW-maatregelen langs de Benedenmaas. Bijlage I bevat het overzicht van informatieobjecten van het projectgebied waarop dit projectbesluit betrekking heeft.

1.1 Beschrijving KRW-maatregelen

1.1.1 Oever Benedenwaarden [GTM_220_R]

De maatregel oever Benedenwaarden bestaat hoofdzakelijk uit de realisatie van een natuurvriendelijke oever over een lengte van 380 meter. Het traject waar de oeverbekleding wordt verwijderd, loopt van rkm 220,5 tot rkm 221,01.

De maatregel oever Benedenwaarden omvat de uitvoering van de volgende werkzaamheden:

- Verwijderen van huidige oeverbescherming;
- Verwijderen van één boom;
- Aanbrengen falling aprons (taludbescherming met steenbestorting);
- Aanbrengen rivierhout;
- Nieuwe fundering voor vaarwegbaken;
- Verplaatsen kilometterraai.

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de in Bijlage III weergegeven ontwerptekening.

1.1.2 Oever Casterens Hoeve [GTM_217_R]

De maatregel oever Casterens Hoeve bestaat hoofdzakelijk uit de realisatie van een 920 meter lange natuurvriendelijke oever.

De maatregel oever Casterens Hoeve omvat de uitvoering van de volgende werkzaamheden:

- Verwijderen van huidige oeverbescherming;
- Verwijderen falling apron;
- Aanbrengen falling apron;
- Verplaatsen kilometterraai en vaarwegbord.

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de ontwerptekening weergegeven in bijlage IV.

1.1.3 Geul Bokhoven [GTM_223_L]

De maatregel Geul Bokhoven bestaat hoofdzakelijk uit de realisatie van een nieuwe meestromende nevengeul van 1,60 kilometer lengte tussen rkm 222,8 en rkm 224,6 in de Bokhovense Uiterwaard.

De maatregel Geul Bokhoven omvat de uitvoering van de volgende werkzaamheden:

- Graven van een nevengeul (met refugia);
- Aanbrengen kleilaag onder geul met daarboven een zandlaag van 0,5 m;
- Aanleg van breuksteen bij aantakkingen op het zomerbed van de Maas;
- Aanbrengen rivierhout;
- Aanleg duiker en grindinkassing benedenstrooms daarvan;
- Verwijderen van rasters en struweel;
- Nieuw raster plaatsen;
- Aanplant van bomen/heesters.

De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens de ontwerptekening weergegeven in bijlage V.

1.2 Maatvoering

In de bijlagen III t/m V zijn de ontwerptekeningen opgenomen op basis waarvan het project wordt uitgevoerd, inclusief de afmetingen. Desondanks is niet uit te sluiten dat in de uitvoering kleine afwijkingen ontstaan van de maatvoering zoals opgenomen in de bijlagen. Dit is inherent aan de aard van de werk-



zaamheden voorkomend uit de praktisch en noodzakelijke grofmazigheid van de uitvoeringswerkzaamheden en machines. Dit onder voorwaarde dat de op de ontwerptekening weergegeven grens van het projectgebied niet wordt overschreden.

2. Maatregelen ter voorkoming, beperking of compensatie van nadelige gevolgen fysieke leefomgeving

Om de effecten van de KRW-maatregelen op de fysieke leefomgeving te beperken worden (tijdelijke) maatregelen getroffen om deze effecten te voorkomen, beperken of te mitigeren. De maatregelen zijn:

- Tijdens het hoogwaterseizoen mag er geen materieel rijden binnen de (beschermings)zone van de aanwezige waterkering in beheer van waterschap Limburg om effecten op de waterveiligheid te voorkomen;
- Er wordt gewerkt volgens het door het bevoegd gezag goedgekeurde Programma van Eisen voor Archeologie;
- Voor broedvogels: de werkzaamheden starten buiten het broedseizoen of er wordt volledig buiten het broedseizoen gewerkt;
- Voor amfibieën en grondgebonden zoogdieren: bij de start van de werkzaamheden wordt in één richting gewerkt, en indien nodig wordt er weggewerkt van open wateren;
- Voor vleermuizen: werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd tussen zonsopkomst en zonsondergang;
- Voor vissen: oeeververontstening-werkzaamheden worden rustig en in één richting uitgevoerd.

3. Tijdelijke maatregel

Voor de maatregelen in de Benedenmaas zijn er geen tijdelijke maatregelen van toepassing.

4. Termijn niet vaststellen omgevingsplan of provinciaal projectbesluit

Vanaf het moment waarop het projectbesluit is vastgesteld tot 3 jaar na vaststelling van het projectbesluit dan wel eerder, als het project waarvoor het projectbesluit is vastgesteld eerder is gerealiseerd, worden in een omgevingsplan van de gemeenten Maasdriel en Den Bosch en in een projectbesluit van de provincies Gelderland en Noord-Brabant geen regels gesteld die het uitvoeren van het project belemmeren.

Als het project eerder dan 3 jaar na vaststelling van het projectbesluit is gerealiseerd wordt dit namens de Minister van Infrastructuur en Waterstaat door Rijkswaterstaat tegelijkertijd aan de hiervoor genoemde gemeenten en provincie schriftelijk meegedeeld.

Bijlagen

Bijlagenoverzicht

Bijlage	Inhoud	Datum
Bijlage I	Overzicht informatieobjecten	d.d. 7 oktober 2024
Bijlage II	Begrippen	
Bijlage III	Ontwerptekeningen oever Benedenwaarden	d.d. 27 september 2023
Bijlage IV	Ontwerptekeningen oever Casterens Hoeve	d.d. 27 september 2023
Bijlage V	Ontwerptekeningen Geul Bokhoven	d.d. 1 september 2023